



DAKAR dom letniskowy

2599 zł

O projekcie

Projekt dostępny również jako **CAŁOROCZNY!!!**

[Zobacz czym różni się projekt domku letniskowego od domu całorocznego?](#)

DAKAR - dom letniskowy

Dakar to projekt, który zrówna sobie zwolenników kompleksowych rozwiązań. W tym przypadku jest to dom letniskowy oraz wiatra, będąca przedłużeniem dwuspadowego dachu budynku domu. Weranda wieszce do wiatrołapu, z którego przechodzi się do komunikacji. Po lewej stronie znajduje się łazienka, natomiast po prawej stronie komunikacji jest dość obszerna sypialnia. Od komunikacji na wprost usytuowany jest pokój dzienny z aneksem kuchennym, w którym znajduje się kominek. Jest to miejsce, które z pewnością w zimowe wieczory będzie skupiać życie wypoczywających w domu ludzi. Letnie dni będzie można spędzać w biesiadnej atmosferze, przy grillu na tarasie, usytuowanym od wschodu.

Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji wod.-kan, c. o. i elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa + wiatra, weranda	30.87 m ² 22.58 m ²
Powierzchnia zabudowy	40.40 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	67.67 m ²
Kubatura	266.10 m ³
Kąt nachylenia dachu	35°
Wymiary budynku długość x szerokość	7.10 x 6.90 m
Wysokość budynku	5.80 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	15.10 x 16.41 m

Rzuty i przekroje



Rzut przyziemia

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
5.	Sypialnia	8.62	0
1.	Wiatrołap	2.43	0
2.	Komunikacja	2.33	0
3.	Łazienka	4.24	0
4.	Pokój z aneksem jadalnym	13.25	0
Suma		30.87	0
6.	Weranda	6.06	0
7.	Wiatra	16.52	0
Suma		22.58	0