



LUANDA szkielet drewniany


3499 zł

O projekcie

LUANDA - szkielet drewniany, dom parterowy z garażem w bryle
[Zobacz warstwy w standardzie PRO-ARTE dla szkieletu drewnianego - przekrój szkielet](#)

PRZEKRÓJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ W TECHNOLOGII SZKIELETU DREWNIANEGO

- ① TYNK CIENKOWARSTWOWY
- ② PŁYTA KONSTRUKCYJNA
- ③ FOLIA PAROIZOLACYJNA
- ④ WĘLNA MINERALNA
- ⑤ ŚLUPKI KONSTRUKCYJNE
- ⑥ PŁYTA OSB 3
- ⑦ FOLIA WIATROIZOLACYJNA
- ⑧ STYROPIAN RYFLOWANY
- ⑨ TYNK AKRYLOWY



STANDARD
SZKIELET
PROARTE
WWW.PRO-ARTE.PL

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa + Kotłownia + Garaż	45.13 m ² 6.51 m ² 18.87 m ²
Powierzchnia zabudowy	83.38 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	70.51 m ²
Powierzchnia całkowita	83.38 m ²
Kubatura	366.00 m ³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	8.80 x 10.68 m
Wysokość budynku	5.23 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	18.68 x 16.80 m